



Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR

PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					DATA: MAIO/2019			
LOCAL: Item 2 COMUNIDADE DE JUSTA 2					BDI: 25,47			
DATA BASEI: SINAPI MAIO /2019; SETOP JANEIRO / 2019								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI 03/2019 NÃO DESONERADA	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						7.205,03	9.040,85
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CPU	GL	1,00	1.916,84	2.405,06	1.916,84	2.405,06
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CPU	GL	1,00	1.656,77	2.078,75	1.656,77	2.078,75
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/001	M²	4,50	310,96	390,16	1.399,32	1.755,72
1.4	CANTEIRO DE OBRAS	CPU	GL	1,00	1.600,00	2.007,52	1.600,00	2.007,52
1.7	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	78472	M²	1.470,00	0,43	0,54	632,10	793,80
2.0	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM						2.279,49	2.854,08
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE ATE 20 CM DE ESPESSURA	72961	M²	1.470,00	1,27	1,59	1.866,90	2.337,30
2.2	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	TRA-CAR-010	M³	220,05	1,39	1,74	305,87	382,89
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	97912	M³xKM	48,51	2,20	2,76	106,72	133,89
3	PAVIMENTAÇÃO						65.464,90	82.135,59
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA E=10 CM.	CPU	M²	1.407,00	42,92	53,85	60.388,44	75.766,95
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	97912	M³xKM	2.307,48	2,20	2,76	5.076,46	6.368,64



Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR

PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					DATA: MAIO/2019			
LOCAL: Item 2 COMUNIDADE DE JUSTA 2					BDI: 25,47			
DATA BASEI: SINAPI MAIO /2019; SETOP JANEIRO / 2019								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI 03/2019 NÃO DESONERADA	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL
4	DRENAGEM						12.147,66	15.240,96
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	94263	M	210	22,03	27,64	4.626,30	5.804,40
4.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	94267	M	210	32,95	41,34	6.919,50	8.681,40
4.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	94293	M	6,00	100,31	125,86	601,86	755,16
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO DAS EXTREMIDADES DA PAVIMENTAÇÃO)						604,94	759,08
5.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12x16,7x35) cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	URB-MFC-005	M	14,00	43,21	54,22	604,94	759,08
TOTAL							87.702,02	110.030,56