



Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR

PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					DATA: MAIO/2019			
LOCAL: Item 3 COMUNIDADE DE NHANDUTIBA					BDI: 25,47			
DATA BASEI: SINAPI MAIO /2019; SETOP JANEIRO / 2019								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI 03/2019 NÃO DESONERADA	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						7.060,85	8.859,79
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CPU	GL	1,00	1.916,84	2.405,06	1.916,84	2.405,06
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CPU	GL	1,00	1.656,77	2.078,75	1.656,77	2.078,75
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/001	M²	4,50	310,96	390,16	1.399,32	1.755,72
1.4	CANTEIRO DE OBRAS	CPU	GL	1,00	1.600,00	2.007,52	1.600,00	2.007,52
1.7	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	78472	M²	1.134,70	0,43	0,54	487,92	612,74
2.0	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM						1.737,57	2.175,49
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE ATE 20 CM DE ESPESSURA	72961	M²	1.134,70	1,27	1,59	1.441,07	1.804,17
2.2	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	TRA-CAR-010	M³	170,21	1,39	1,74	236,58	296,16
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	97912	M³xKM	27,23	2,20	2,76	59,91	75,16
3	PAVIMENTAÇÃO						55.454,74	69.575,82
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA E=10 CM.	CPU	M²	1.086,07	42,92	53,85	46.614,12	58.484,87
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	97912	M³xKM	4.018,46	2,20	2,76	8.840,61	11.090,95



Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR

PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					DATA: MAIO/2019			
LOCAL: Item 3 COMUNIDADE DE NHANDUTIBA					BDI: 25,47			
DATA BASEI: SINAPI MAIO /2019; SETOP JANEIRO / 2019								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI 03/2019 NÃO DESONERADA	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL
4	DRENAGEM						8.912,26	11.181,65
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	94263	M	162,1	22,03	27,64	3.571,06	4.480,44
4.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	94267	M	162,1	32,95	41,34	5.341,20	6.701,21
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO DAS EXTREMIDADES DA PAVIMENTAÇÃO)						302,47	379,54
5.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12x16,7x35) cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	URB-MFC-005	M	7,00	43,21	54,22	302,47	379,54
TOTAL							73.467,88	92.172,29