



Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR

PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					DATA: MAIO/2019			
LOCAL: LOTE ÚNICO : Item 1 :COMUNIDADE DE BREJO SÃO CAETANO; Item 2: JUSTA 2; Item 3: NHANDUTIBA					BDI: 25,47			
DATA BASEI: SINAPI MAIO /2019; SETOP JANEIRO / 2019								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI 03/2019 NÃO DESONERADA	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						21.311,53	26.741,34
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	CPU	GL	1,00	5.750,53	7.215,19	5.750,53	7.215,19
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CPU	GL	1,00	4.970,30	6.236,24	4.970,30	6.236,24
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	74209/001	M²	13,50	310,96	390,16	4.197,96	5.267,16
1.4	CANTEIRO DE OBRAS	CPU	GL	1,00	4.800,00	6.022,56	4.800,00	6.022,56
1.7	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	78472	M²	3.704,05	0,43	0,54	1.592,74	2.000,19
2.0	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM						5.696,87	7.132,74
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE ATE 20 CM DE ESPESSURA	72961	M²	3.704,05	1,27	1,59	4.704,14	5.889,44
2.2	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	TRA-CAR-010	M³	555,16	1,39	1,74	771,67	965,98
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	97912	M³xKM	100,48	2,20	2,76	221,05	277,32
3	PAVIMENTAÇÃO						170.271,78	213.631,09
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, ASSENTADO EM COLCHÃO DE AREIA E=10 CM.	CPU	M²	3.545,31	42,92	53,85	152.164,71	190.914,94
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	97912	M³xKM	8.230,49	2,20	2,76	18.107,08	22.716,15



Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
1ª Superintendência Regional da CODEVASF - 1ª SR

PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					DATA: MAIO/2019			
LOCAL: LOTE ÚNICO : Item 1 :COMUNIDADE DE BREJO SÃO CAETANO; Item 2: JUSTA 2; Item 3: NHANDUTIBA					BDI: 25,47			
DATA BASEI: SINAPI MAIO /2019; SETOP JANEIRO / 2019								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI 03/2019 NÃO DESONERADA	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL
4	DRENAGEM						30.296,39	38.011,09
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	94263	M	529,15	22,03	27,64	11.657,17	14.625,71
4.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	94267	M	529,15	32,95	41,34	17.435,49	21.875,06
4.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	94293	M	12,00	100,31	125,86	1.203,72	1.510,32
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (TRAVAMENTO DAS EXTREMIDADES DA PAVIMENTAÇÃO)						1.209,88	1.518,16
5.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12x16,7x35) cm, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	URB-MFC-005	M	28,00	43,21	54,22	1.209,88	1.518,16
TOTAL							228.786,45	287.034,42