



NOME DA RUA	COMP. LINEAR	LARG. COM SARJETA E MEIO-FIO	AREA M²	TOTAL M²
RUA A	193,41	6,86	1.326,79 M²	
RUA B	102,01	6,86	699,79 M²	
RUA C	143,70	4,86	698,38 M²	
RUA D	236,32	6,86	1.624,16 M²	
RUA E	39,60	6,86	271,66 M²	
				4.617,77 M²

02 PLANTA EXECUTIVA
ESCALA 1:500

NOTAS		LEGENDA		MAPA-CHAVE		ATUALIZAÇÃO						CONTRATANTE:		RESP. TEC. GABRIEL VINICIUS MARTINS		
1 – MEDIDAS EM METROS; 2 – AS LARGURAS DOS MEIOS FIOS E SARJETAS SÃO CONSTANTES. TENDO SIDO ADOTADO: MEIO FIO = 13 CM, SARJETA = 30 CM.		POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE										 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG CNPJ Nº: 01.612.476/0001-46 Rua Curitiba, 112 Centro, Japonvar/MG CEP: 39.335-000	REG. CREA: 230779/D–MG			
													MUNICÍPIO/ÁREA: MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG			
													RESPONSÁVEL CONTRATANTE: PREF. MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG			
													TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE DIVERSAS RUAS PLANTA DAS VIAS E CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO		ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE DE LAGOINHA	
													DATA: 21/08/2019		ESCALA: INDICADA	
0 EMISSÃO INICIAL		21/08/19		T.S.S.A.		A.M.		T.S.S.A.		ARQUIVO: DE-2019.963–MG.JAP–ARQ–EXE.001=0		02/03				
REV. DESCRIÇÃO		DATA EXEC.		VERIF.												