



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

ANEXO II

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS MÁXIMOS

A - Equipamentos e materiais permanente

Item	Descrição do Produto - Especificação Técnica	Unidade	Quant. Máxima Anual	Valor Unitário Máximo (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Unidade de extração de mel composta por dois containers acoplados, com dimensões mínimas de 6x2,44x2,59m cada; paredes internas revestidas com lâ de vidro e chapa de aço inox liso; piso em chapa alumínio xadrez; janelas basculantes metálicas com vidro e tela anti-inseto; ligações hidráulicas e elétricas (uma tomada para ar condicionado e duas tomadas para equipamentos); caixa d'água de 500 litros com suporte; telhado em estrutura metálica com telhas de zinco ou similar; divisórias internas em material lavável (PVC, metal ou outro); duas pias na parte interna com torneiras, dois ralos no piso para escoamento de água, nos cômodos onde há pia, portas metálicas com fechaduras, em conformidade com o desenho no Anexo IV.	und.	15	108.790,39	1.631.855,85
Total investimento					1.631.855,85