

Dados Finais da Rede de Esgotos - Global

30/07/2009 às 18:13h

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

REDE COLETORA DE ESGOTOS

SUB-BACIA 08

Numero Coletor	PV Mont	PV Jus	COMP (m)	CTM (m)	CTJ (m)	CCM (m)	CCJ (m)	Prof Mont	Prof Jus	Diam (mm)	DECL (m/m)	Q. Conc. Inic. (l/s)	Q. Conc. Final (l/s)	Q. Real Inic. (l/s)	Q. Real Final (l/s)	Vel Inc. (m/s)	Vel final (m/s)	Vel Crit (m/s)	Trativa (Pa)	Lâm. Ini (%)	Lâm. Fim(%)	OBS
008-001	VIII.01	FIM	71.00	474.430	471.964	473.380	470.914	1.050	1.050	150	0.03473	0.00	0.00	0.02	0.04	0.85	0.85	2.26	5.02	16	16	FIM
007-001	VIII.01	VIII.01	57.00	479.215	478.448	478.165	477.398	1.050	1.050	150	0.01346	0.00	0.00	0.02	0.03	0.61	0.61	2.51	2.40	20	20	
007-002	VIII.01	VIII.01	47.00	478.448	477.000	477.398	475.950	1.050	1.050	150	0.03081	0.00	0.00	0.03	0.06	0.82	0.82	2.29	4.58	16	16	
006-001	VIII.01	VIII.01	51.00	478.500	477.350	477.450	476.300	1.050	1.050	150	0.02255	0.00	0.00	0.01	0.03	0.73	0.73	2.37	3.59	17	17	
006-002	VIII.01	VIII.01	42.00	477.350	477.000	476.300	475.950	1.050	1.050	150	0.00833	0.00	0.00	0.03	0.05	0.51	0.51	2.65	1.65	22	22	
005-001	VIII.01	VIII.01	55.00	478.316	478.000	477.266	476.950	1.050	1.050	150	0.00575	0.00	0.00	0.02	0.03	0.45	0.45	2.76	1.24	24	24	
005-002	VIII.01	VIII.01	49.00	478.000	477.000	476.950	475.950	1.050	1.050	150	0.02041	0.00	0.00	0.03	0.06	0.71	0.71	2.40	3.32	18	18	
005-003	VIII.01	VIII.01	77.00	477.000	475.263	475.950	474.213	1.050	1.050	150	0.02256	0.00	0.00	0.10	0.20	0.73	0.73	2.37	3.59	17	17	
005-004	VIII.01	VIII.01	74.00	475.263	474.744	474.213	473.694	1.050	1.050	150	0.00701	0.00	0.00	0.12	0.24	0.48	0.48	2.70	1.44	23	23	
004-001	VIII.00	VIII.01	79.00	476.250	474.744	475.200	473.694	1.050	1.050	150	0.01906	0.00	0.00	0.02	0.04	0.69	0.69	2.42	3.15	18	18	
004-002	VIII.01	VIII.00	82.00	474.744	472.349	473.694	471.299	1.050	1.050	150	0.02921	0.00	0.00	0.17	0.32	0.80	0.80	2.30	4.39	16	16	
003-001	VIII.00	VIII.00	72.00	478.000	474.235	476.950	473.185	1.050	1.050	150	0.05229	0.00	0.00	0.02	0.04	0.98	0.98	2.16	6.90	14	14	
003-002	VIII.00	VIII.00	62.00	474.235	471.713	473.185	470.663	1.050	1.050	150	0.04068	0.00	0.00	0.04	0.07	0.90	0.90	2.22	5.68	15	15	
002-001	VIII.00	VIII.00	42.00	472.900	472.349	471.850	471.299	1.050	1.050	150	0.01312	0.00	0.00	0.01	0.02	0.60	0.60	2.52	2.35	20	20	
002-002	VIII.00	VIII.00	25.00	472.349	471.713	471.299	470.663	1.050	1.050	150	0.02544	0.00	0.00	0.19	0.36	0.76	0.76	2.34	3.94	17	17	
001-001	VIII.00	VIII.00	80.00	471.713	470.360	470.663	469.310	1.050	1.050	150	0.01691	0.00	0.00	0.25	0.47	0.66	0.66	2.45	2.87	19	19	
001-002	VIII.00	VIII.00	80.00	470.360	469.900	469.310	468.850	1.050	1.050	150	0.00575	0.00	0.00	0.27	0.52	0.45	0.45	2.76	1.24	24	24	
001-003	VIII.00	VIII.00	80.00	469.900	469.750	468.850	468.486	1.050	1.264	150	0.00455	0.00	0.00	0.29	0.56	0.41	0.41	2.83	1.03	26	26	
001-004	VIII.00	FIM	69.00	469.750	469.822	468.486	468.172	1.264	1.650	150	0.00455	0.00	0.00	0.31	0.59	0.41	0.41	2.83	1.03	26	26	FIM

[finaliset.ret - Planilha Gerada Através do Sistema SANCAD - Sanegraph Ltda. - Tel/Fax: \(031\) 3337-0217](#)