

CODEVASF		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
OBRA: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							DATA:		
SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							UNIDADE: GL		
EQUIPAMENTO									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	UNIT. PROD	UNIT. IMP	P.TOTAL		
Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW	h	15,00000	1,0000		113,92	16,79	1.708,80		
Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ (inclusive motorista) - VOLKSWAGEN VW-13.150 T	h	10,00000	1,0000		85,14	0,00	851,40		
Caminhão carroceria fixa	h	10,00000	1,0000		87,07	0,00	870,70		
SUB-TOTAL							3.430,90		
MATERIAL									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL		
Passagem de ônibus	unid.	8,00				50,00	400,00		
SUB-TOTAL							400,00		
PRODUÇÃO DA EQUIPE							0,8000	CUSTO	3.830,90
							TOTAL DO SERVIÇO - R\$		4.788,63
CODEVASF		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO/LOCALIDADE							UNIDADE: GL		
EQUIPAMENTO									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	UNIT. PROD	UNIT. IMP	P.TOTAL		
							0,00		
SUB-TOTAL							0,00		
MATERIAL									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL		
							0,00		
SUB-TOTAL							0,00		
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL		
Energia Elétrica	mês	1,000				100,00	100,00		
Água / Esgoto	mês	1,000				100,00	100,00		
Telefone	mês	1,000				100,00	100,00		
SUB-TOTAL							300,00		
MÃO DE OBRA									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL		
Engenheiro Civil	mês	0,2500				16.410,30	4.102,58		
Assistente Administrativo	mês	0,2000				3.357,56	671,51		
Encarregado	mês	0,2500				6.100,22	1.525,06		
SUB-TOTAL							6.299,15		
PRODUÇÃO DA EQUIPE							0,8000	CUSTO	6.599,15
							TOTAL DO SERVIÇO - R\$		8.248,94
CODEVASF		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO							DATA:		
SERVIÇO: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM CASCALHO INCLUSIVE AQUISIÇÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.							UNIDADE: M³		
EQUIPAMENTO									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	COD.	IMPROD	UNIT. PROD	UNIT. IMP	P.TOTAL		
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00640000	5901		159,70		1,02		
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00950000	5903			34,24	0,33		
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00270000	5921		2,51		0,01		
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,01330000	5923			1,62	0,02		
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00770000	5932		146,47		1,13		
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00830000	5934			54,12	0,45		
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,00740000	73436		128,30		0,95		
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00270000	89035		76,12		0,21		
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,01330000	89036			29,71	0,40		
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,00860000	93244			37,05	0,32		
SUB-TOTAL							4,84		
MATERIAL									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	COD.			P.UNIT.	P.TOTAL		
CASCALHO DE CAVA	M³	1,0000	4743			26,89	26,89		
SUB-TOTAL							26,89		
MÃO DE OBRA									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	COD.			P.UNIT.	P.TOTAL		
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0558	88316			13,74	0,77		
SUB-TOTAL							0,77		
PRODUÇÃO DA EQUIPE							1,0000	CUSTO	32,50
TOTAL							32,50		
BDI %							1,000		
TOTAL DO SERVIÇO - R\$							32,50		
CODEVASF		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO							DATA: 03-10-2018		
SERVIÇO: CANTEIRO DE OBRA							UNIDADE: GL		
EQUIPAMENTO									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	COD.	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL		
CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO	MÊS	6,00			794,50		4.767,000		
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	20,00	91634		121,47	32,56	3.080,600		

							SUB-TOTAL	7.847,60	
MATERIAL									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	COD.				P.UNIT.	P.TOTAL	
							SUB-TOTAL	0,00	
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.					P.UNIT.	P.TOTAL	
							SUB-TOTAL		
MÃO DE OBRA									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	COD.				P.UNIT.	P.TOTAL	
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	88241				14,76	88,56	
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000	88286				18,95	379,00	
							SUB-TOTAL	467,56	
PRODUÇÃO DA EQUIPE							1,0000	CUSTO	8.315,16
TOTAL								8.315,16	
BDI %								1,000	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								8.315,16	
CODEVASF				COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE PMF							DATA: 10-10-2018		
SERVIÇO : TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM LEITO NATURAL. AF_01/2018							UNIDADE: M³XKM		
EQUIPAMENTO									
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	COD.	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL		
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01449	67826		136,36		1,976		
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00362	67827		32,15		0,116		
							SUB-TOTAL	2,09	
PRODUÇÃO DA EQUIPE							1,0000	CUSTO	2,09
TOTAL								2,09	
BDI %								1,000	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$								2,09	