



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional

**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA A SEREM EXECUTADOS EM VIAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.**

Data Base Utilizada: SINAPI - Março/2019; ORSE - Março/2019; SICRO DNIT - Outubro/2018 e COMPRASNET.

BDI %: 21,41%

Encargos Sociais:	Horista 115,03%	Mensalista 71,07%
-------------------	--------------------	----------------------

**LOTES I e II: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DE DIVERSAS DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA NÃO DESONERADA - Março/2019**

**DETALHAMENTO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**

CPU-48	CODEVASF	5.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
INSUMO	SINAPI	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0230000	65,00	1,50
INSUMO	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1000000	55,00	5,50
INSUMO	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,1100000	0,41	3,74
COTAÇÃO	Mercado Local	Cot.03	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0,0350000	470,42	16,46
COMPOSICAO	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	4,7400000	0,85	4,03
COMPOSICAO	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1989000	19,15	3,81
COMPOSICAO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9100000	15,58	14,18
Sub total:							<b>R\$ 49,22</b>
21,41%							<b>R\$ 10,54</b>
<b>CPU-48</b>						<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL:</b>	<b>R\$ 59,76</b>