



PLANTA BAIXA  
ESC: 1/50

NOTAS:

- No alojamento estão previstas intervenções pontuais. Estão previstos a execução dos seguintes serviços:
- a) No banheiro masculino, precisa assentar a torneira da pia, trocar a fechadura e trocar o engate do vaso sanitário da cabine de deficiente;
  - b) No banheiro feminino, precisa trocar a porta de entrada, com caixão e alizares, e colocar nova fechadura. No lavatório, será necessário instalar um sifão novo;
  - c) Na área do refeitório será necessário trocar a tela de nylon de proteção contra a entrada de mosquitos existente na porta, e na cozinha precisa verificar problemas de obstrução da tubulação de esgoto da pia e corrigi-los. Além disso, precisa recompor algumas telhas do telhado;
  - d) Por fim, em um dos quartos será necessário trocar o caixão e alizares da porta, que estão danificados.

0	EMIÇÃO ORIGINAL	LUCAS	DANTAS	DANTAS	30/05/2010
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DATA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional – MI

PROJETO BÁSICO DE REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DE BETUME – 4º/CIB

TÍTULO DO DESENHO		OBRAS CIVIS ALOJAMENTO PLANTA BAIXA		UNIDADE	4º/GRD/UEP
NOME DO ARQUIVO		DATA	ESCALA	FRANCHA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
CIB_OC_AJL_R1.dwg		06/2018	1/50	01/01	ENG. CIVIL JOSÉ DANTAS