

	Ministério da Integração Nacional
	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
	4.ª Superintendência Regional
	MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS/SE	
LOCAL: POVOADO ÁGUA BRANCA	

01.001 – SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.001.001 – MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS			
UND. - 1,00			
01.001.002 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			
		ÁREA TOTAL (m²)	6,40

01.002 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
01.002.001 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA			
	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
TRECHO 1	5,24	575,57	3015,99
TRECHO 2	5,24	334,57	1753,15
TRECHO 3	5,24	14,73	77,19
	TOTAL	924,87	4846,32

01.003 – PAVIMENTAÇÃO			
01.003.001 – LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			
	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
TRECHO 1	5,24	575,57	3015,99
TRECHO 2	5,24	334,57	1753,15
TRECHO 3	5,24	14,73	77,19
	TOTAL	924,87	4846,32

01.003.002 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE ÁREA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO			
	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
TRECHO 1	5,00	575,57	2877,85
TRECHO 2	5,00	334,57	1672,85
TRECHO 3	5,00	14,73	73,65
	TOTAL	924,87	4624,35

01.003.003 – MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3			
		COMPRIMENTO (m)	
TRECHO 1 E 3	LADO ESQ	572,27	
TRECHO 1 E 2	LADO DIR	524,85	
TRECHO 2	LADO ESQ	708,69	
TRECHO 3	LADO DIR	12,30	
	TOTAL	1818,11	

01.003.004 – MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 – TRAVAMENTO			
		COMPRIMENTO (m)	
		25,00	*5,00 (m) * 5 (QTD)

01.005 – DRENAGEM			
01.005.001 – ENTRADA PARA DESCIDA DE ÁGUA TIPO EDA 01			
UND. - 1,00			

01.006 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS			
01.006.001 – LIMPEZA DE RUAS (VARIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)			
	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
	5,00	924,87	4624,35
01.006.003 – DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS			
UND. - 1,00			