

	Ministério da Integração Nacional
	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
	4.ª Superintendência Regional
	MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE STA. LUZIA DO ITANHY/SE	
LOCAL: RUA DA PALHA	

01.001 – SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.001.001 – MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS			
UND. - 1,00			
01.001.002 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			
		ÁREA TOTAL (m²)	6,40
01.002 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
01.002.001 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA			
	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
TRECHO 1	5,24	750,20	3931,05
TRECHO 2	6,24	187,65	1170,94
TRECHO 3	6,24	147,60	921,02
TRECHO 4	6,24	159,43	994,84
	TOTAL	1244,88	7017,85
01.003 – PAVIMENTAÇÃO			
01.003.001 – LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			
	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
TRECHO 1	5,24	750,20	3931,05
TRECHO 2	6,24	187,65	1170,94
TRECHO 3	6,24	147,60	921,02
TRECHO 4	6,24	159,43	994,84
	TOTAL	1244,88	7017,85
01.003.002 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE ÁREA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO			
	LARGURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
TRECHO 1	5,00	750,20	3751,00
TRECHO 2	6,00	187,65	1125,90
TRECHO 3	6,00	147,60	885,60
TRECHO 4	6,00	159,43	956,58
	TOTAL	1244,88	6719,08
01.003.003 – MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3			
	QUANT.	COMPRIMENTO (m)	TOTAL (m)
TRECHO 1	2,00	750,20	1500,40
TRECHO 2	2,00	187,65	375,30
TRECHO 3	2,00	147,60	295,20
TRECHO 4	2,00	159,43	318,86
	TOTAL	1244,88	2489,76
01.003.004 – MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 – TRAVAMENTO			
		COMPRIMENTO (m)	
		23,00	6,00 (m) * 4 (QTD) + 5,00 (M) * 1,00 (QTD)
01.005 – DRENAGEM			
01.005.001 – ENTRADA PARA DESCIDA DE ÁGUA TIPO EDA 01			
2,00			
7,00			
01.006.001 – LIMPEZA DE RUAS (VARIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS			
			ÁREA TOTAL (m²)
			6719,08
01.006.003 – DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS			