

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO PATIOBA
ACESSO 01

01.001 – SERVIÇOS PRELIMINARES

01.001.001 – MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS
UND. - 1,00
01.001.002 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
ÁREA TOTAL (m²) 6,40

01.002 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

01.002.001 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
6,74 803,69 5416,87

01.003 – PAVIMENTAÇÃO

01.003.001 – LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
6,74 803,69 5416,87
01.003.002 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE ÁREA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
5,00 803,69 4018,45
01.003.003 – MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE
QUANT. (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL (m)
2,00 803,69 1607,38
01.003.004 – MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO
COMPRIMENTO (m)
5,00

01.004 – DRENAGEM

01.005.007 – ENTRADA PARA DESCIDA DE ÁGUA TIPO EDA 01
UND. - 4,00

01.005 – CALÇADA

01.006.001 – REATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ALTURA. TOTAL (m3)
TRECHO 1 1,50 803,69 0,16 192,89
01.006.002 – LASTRO
ÁREA (m)
1205,54
01.006.003 – PASSEIO EM CONCRETO
ÁREA (m)
1205,54

01.006 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS

01.006.001 – LIMPEZA DE RUAS (VARIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
5,00 803,69 4018,45
01.006.003 – DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS
UND. - 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO PATIOBA
ACESSO 02

01.001 – SERVIÇOS PRELIMINARES

01.001.001 – MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS
UND. - 1,00

01.001.002 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
ÁREA TOTAL (m²) 6,40

01.002 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

01.002.001 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
6,74 867,18 5844,79

01.003 – PAVIMENTAÇÃO

01.003.001 – LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
6,74 867,18 5844,79

01.003.002 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE ÁREA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
5,00 867,18 4335,90

01.003.003 – MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE
QUANT. (m) COMPRIMENTO (m) TOTAL (m)
2,00 867,18 1734,36

01.003.004 – MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO
COMPRIMENTO (m)
5,45

01.004 – DRENAGEM

01.005.001 – ESCAVAÇÃO
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
1,20 14 1,6 26,88

01.005.002 – LASTRO
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
1,20 14 0,1 1,68

01.005.003 – TUBO DE CONCRETO 14,00

01.005.004 – PONTA DE ALA UND. - 4,00

01.005.005 – REATERRO
ESCAVAÇÃO LASTRO TUBO VOLUME (m³)
26,88 1,68 10,99 14,21

01.005.006 – COMPACTAÇÃO 14,21

01.005.007 – ENTRADA PARA DESCIDA DE ÁGUA TIPO EDA 01 UND. - 4,00

01.005 – CALÇADA

01.004.001 – REATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ALTURA. TOTAL (m³)
TRECHO 1 1,50 867,18 0,16 208,12

01.004.002 – LASTRO
ÁREA (m)
1300,77

01.004.003 – PASSEIO EM CONCRETO
ÁREA (m)
1300,77

01.006 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS

01.006.001 – LIMPEZA DE RUAS (VARIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
5,00 867,18 4335,90

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA RUA MÉXICO (SEDE)

01.001 – SERVIÇOS PRELIMINARES

01.001.001 – MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS
UND. - 1,00

01.001.002 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
ÁREA TOTAL (m²) 6,40

01.002 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

01.002.001 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
5,74 207,75 1192,49

01.003 – PAVIMENTAÇÃO

01.003.001 – LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
5,74 207,75 1192,49

01.003.002 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
5,50 207,75 1142,63

01.003.003 – MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES
QUANT. (m) COMPRIMENTO (m) DESCONTO (m) TOTAL (m)
2,00 207,75 35,89 379,61

01.003.004 – MEIO-FIO GRANÍTICO
COMPRIMENTO (m)
35,39

01.006 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS

01.006.001 – LIMPEZA DE RUAS (VARIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
5,50 207,75 1142,63

01.006.003 – DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS
UND. - 1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO SÃO JOSÉ
RUA 12 DE JUNHO

01.001 – SERVIÇOS PRELIMINARES

01.001.001 – MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS OBRAS
UND. - 1,00

01.001.002 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
ÁREA TOTAL (m²) 6,40

01.002 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

01.002.001 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
6,24 527,92 3294,22

01.003 – PAVIMENTAÇÃO

01.003.001 – LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
6,24 527,92 3294,22

01.003.002 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
6,00 527,92 3167,52

01.003.003 – MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES
QUANT. (m) COMPRIMENTO (m) DESCONTO (m) TOTAL (m)
2,00 527,92 17,58 1038,26

01.003.004 – MEIO-FIO GRANÍTICO
COMPRIMENTO (m)
23,58

01.006 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS

01.006.001 – LIMPEZA DE RUAS (VARIAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
LARGURA (m) COMPRIMENTO (m) ÁREA TOTAL (m²)
6,00 527,92 3167,52

01.006.003 – DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA PEQUENAS
UND. - 1,00