

Rua João Inácio da Silva

2 meios fios =	0,30 m
Decliv. transversal =	3,0 %
Fator de correção do aterro =	1

		Área do	VOLUMES							Movimento
Extensão	Largura	Revestimento	Revestimento	Base	Sub-base	Aterro	Aterro corrig.	Corte	BOTA-FORA	de terras
297,29 m	6,00 m	1.783,73 m²	178,373 m³	280,937 m³	Não	68,825 m³	82,590 m³	-174,057 m³	-91,467 m³	242,882 m³
		h =	0,100 m	0,15 m	Não					

ESTACA	ESTACA	Elementos	do projeto	Parábola		Cotas do	Cotas das	Ct. greide curvo	Ct. greide curvo	Cotas Verm.	Cotas Verm.	Cotas Verm.	VOLUMES	VOLUMES	VOLUMES
Inteira	Decimal	PC/PI/PTV	Decl.	L	y	terreno	tangentes	Eixo	Bordos	Esq.	Eixo	Dir.	Aterro	Aterro corrig.	Corte
0						90,015	90,015	90,015	89,921	-0,294		-0,049	2,147	2,576	-11,920
1		PIV	5,65 %	40	-0,007	91,145	91,145	91,138	91,043	-0,386	-0,007	0,131	2,147	2,576	-17,072
2		PTV				92,335	92,247	92,247	92,152	-0,389	-0,088	-0,105	0,985	1,181	-21,830
3		PCV				93,247	93,348	93,348	93,254	-0,097	0,101	-0,711	0,985	1,181	-28,273
4		PIV	5,51 %	40	-0,120	94,350	94,450	94,330	94,235	-0,277	-0,020	-0,730	12,541	15,049	-17,106
5		PTV				94,842	95,071	95,071	94,976	-0,001	0,229	0,336	12,876	15,452	-4,580
6		PCV				95,745	95,691	95,691	95,597	-0,205	-0,054	0,037	0,335	0,402	-10,647
7		PIV	3,10 %	40	-0,252	96,112	96,312	96,060	95,966	-0,172	-0,052	-0,110			-14,044
8		PTV				96,009	95,926	95,926	95,831	-0,214	-0,083	-0,127	0,459	0,550	-15,147
9						95,597	95,540	95,540	95,445	-0,359	-0,057	0,048	2,728	3,273	-12,551
10		PCV				95,164	95,153	95,153	95,059	-0,319	-0,011	0,142	4,216	5,059	-7,289
11		PIV	-1,93 %	40	-0,036	94,667	94,767	94,731	94,636	-0,161	0,064	0,039	2,527	3,032	-3,258
12		PTV				94,191	94,235	94,235	94,141	-0,095	0,044	-0,041	7,105	8,526	-1,569
13		PCV				93,541	93,703	93,703	93,609	-0,050	0,162	0,128	11,792	14,150	-2,423
14		PIV	-2,66 %	40	0,104	93,171	93,171	93,275	93,180	-0,199	0,104	0,187	7,983	9,580	-6,348
14	17,29	PTV	-0,58 %			93,070	93,070	93,070	92,976	-0,316		0,235			