

Rua Vereador Eudete Rocha Sampaio (Eixo da esquerda)															
2 meios fios = Decliv. transversal = Fator de correção do aterro =						Área do		VOLUMES		Movimento de terras					
						Extensão	Largura	Revestimento	Revestimento						
						218,18 m	6,00 m	1.309,06 m²	130,906 m³	206,177 m³	Não	71,827 m³	86,193 m³	-80,760 m³	5,433 m³
						h =		0,100 m		0,15 m		Não			
ESTACA	ESTACA	Elementos	do projeto	Parábola		Cotas do	Cotas das	Ct. greide curvo	Ct. greide curvo	Cotas Verm.	Cotas Verm.	Cotas Verm.	VOLUMES	VOLUMES	VOLUMES
Inteira	Decimal	PC/PI/PTV	Decl.	L	y	terreno	tangentes	Eixo	Bordos	Esq.	Eixo	Dir.	Aterro	Aterro corrig.	Corte
0						98,083	98,083	98,083	97,989	-0,105		0,136	2,351	2,821	-6,898
1		PIV	-0,48 %	40	0,007	97,986	97,986	97,993	97,898	-0,298	0,007	-0,040	12,674	15,209	-8,215
2		PTV				97,986	97,916	97,916	97,822	0,819	-0,070	-0,116	21,261	25,514	-6,750
3		PCV				97,895	97,847	97,847	97,752	0,556	-0,048	-0,186	10,020	12,024	-6,787
4		PIV	-0,35 %	40	0,013	97,777	97,777	97,790	97,695	-0,197	0,012	0,069	10,970	13,164	-3,794
5		PTV				97,815	97,757	97,757	97,663	0,618	-0,058	0,008	10,578	12,693	-5,267
6		PCV				97,712	97,738	97,738	97,643	-0,297	0,026	0,032	2,370	2,843	-8,059
7		PIV	-0,10 %	40	-0,065	97,718	97,718	97,653	97,558	-0,141	-0,065	0,115	1,348	1,618	-6,066
8		PTV				97,443	97,437	97,437	97,343	-0,106	-0,006	-0,042			-7,844
9						97,194	97,156	97,156	97,062	-0,132	-0,038	-0,132			-11,916
10						96,933	96,875	96,875	96,781	-0,149	-0,058	-0,152	0,256	0,307	-9,164
10	18,18		-1,40 %			96,620	96,620	96,620	96,526	-0,218		0,012			