

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - GERAL Local: 7A SR

Valores em: R\$

Calculo: Seleção: GERAL - % Limite: 90.00

CURVA ABC DOS INSUMOS

Pag: 1
Data: 01/06/2020
Hora: 18:13:03

Insumo	Descrição	Und	Data Atual	Quantidade	Unit.Comp	Preço do Item	% Part	% Acum
MT00712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEM LACUNAS - 25 CM X 25 CM. E = 8 CM. RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	M2	29/02/2020	400.245,16	38,00	15.209.316,08	61,617	61,617
MT04059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO. PRE-MOLDADO. COMP 1 M. 10 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	29/02/2020	112.962,00	15,90	1.796.095,80	7,276	68,893
MO06111	SERVENTE DE OBRAS	H	29/02/2020	128.064,16	10,15	1.299.851,22	5,266	74,159
MO04759	CALCETEIRO	H	29/02/2020	73.472,90	14,29	1.049.927,74	4,254	78,413
MT00370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	29/02/2020	23.420,40	30,00	702.612,00	2,846	81,259
MO04750	PEDREIRO	H	29/02/2020	45.357,07	14,29	648.152,53	2,626	83,885
MO37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	29/02/2020	272.456,56	1,77	482.248,11	1,954	85,839
MT04813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. DE *2.0 X 1.125* M	M2	30/11/2017	1.820,88	195,00	355.071,60	1,438	87,277
MT04221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	/ /	82.677,76	3,84	317.482,59	1,287	88,564
MT37764	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo mecânico com carreta prancha cap. 20t	H	31/10/2019	1.719,72	172,45	296.565,71	1,201	89,765
	Total da ABC até o % Limite.					22.157.323,38		