

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - GERAL Local: 7A SR

Valores em: R\$

CURVA ABC DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO

Data:
Hr:

Item Serviço	Descrição	Unid	Quantidade	Pr.Unitário	Preço do Item	% Part
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	393.400,00	57,25	22.522.150,00	75,1202
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	112.400,00	36,62	4.116.088,00	13,7288
74209/001AD	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1.820,88	323,85	589.691,99	1,9669
100930	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	281,00	2.090,48	587.424,88	1,9593
100941	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS - CODEVASF 7SR PI/CE	UN	1,00	410.750,16	410.750,16	1,3700
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	393.400,00	0,80	314.720,00	1,0497
83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	67.463,60	4,04	272.552,94	0,9091
99064	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	393.400,00	0,69	271.446,00	0,9054
97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XK	127.855,00	2,09	267.216,95	0,8913
97983	RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA	M	421,50	434,39	183.095,39	0,6107
74251AD	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	562,00	175,95	98.883,90	0,3298
100578	DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T DE 9 A 12M	UN	281,00	332,94	93.556,14	0,3120
100942	VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4x4. COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO. INCL. DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL. ÓLEOS. MANUTENÇÃO.	MES	12,00	7.688,48	92.261,76	0,3077
73916/002AD	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA. DIMENSÕES 45X25CM	UN	562,00	85,72	48.174,64	0,1607
74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1.7 A 2.8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	19.670,00	1,82	35.799,40	0,1194
74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	19.670,00	1,67	32.848,90	0,1096
91783	RECUPERAÇÃO DE RAMAL PREDIAL	M	3.372,00	9,28	31.292,16	0,1044
100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	9.835,00	1,10	10.818,50	0,0361
74221/001AD	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA REUTILIZADA 7X	M	843,00	3,22	2.714,46	0,0091
TOTAL					29.981.486,17	