



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AV. PRIMAVERA, 699 – CENTRO – CEP 64.283-00
CNPJ 01.612.566/0001-37

PASSAGEM MOLHADA – RIACHO FUNDO

Relatório de volume entre seções

Seção	Corte (m²)	Aterro (m²)	Distância (m)	Vol. Corte (m³)	Vol. Aterro (m³)
E6+5,000	0,000	4,301	10,000	0,000	56,155
E6+15,000	0,000	6,930	5,000	0,000	32,880
E7	0,000	6,222	5,000	0,000	29,350
E7+5,000	0,000	5,518			

Corte (m²): Área de corte; Aterro (m²): Área de aterro; Distância (m): Distância entre as seções; Vol. Corte (m³): Volume parcial de corte; Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: $(Area1 + Area2) \times Dist / 2$

Volume total de corte: 0,000 m³
Volume total de aterro: 118,385 m³
Volume total: 118,385 m³

ACESSO 01 – RIACHO FUNDO

Relatório de volume entre seções

Seção	Corte (m²)	Aterro (m²)	Distância (m)	Vol. Corte (m³)	Vol. Aterro (m³)
E4	0,139	0,000	20,000	1,390	4,570
E5	0,000	0,457	20,000	0,000	44,210
E6	0,000	3,964	5,000	0,000	24,348
E6+5,000	0,000	5,775			

Corte (m²): Área de corte; Aterro (m²): Área de aterro; Distância (m): Distância entre as seções; Vol. Corte (m³): Volume parcial de corte; Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: $(Area1 + Area2) \times Dist / 2$

Volume total de corte: 1,390 m³
Volume total de aterro: 73,128 m³
Volume total: 74,518 m³

ACESSO 02- RIACHO FUNDO

Relatório de volume entre seções

Seção	Corte (m²)	Aterro (m²)	Distância (m)	Vol. Corte (m³)	Vol. Aterro (m³)
E7+5,000	0,000	8,076	10,000	0,000	66,050
E7+15,000	0,000	5,134	5,000	0,000	22,392
E8	0,000	3,823	15,000	7,522	28,672
E8+15,000	1,003	0,000			

Corte (m²): Área de corte; Aterro (m²): Área de aterro; Distância (m): Distância entre as seções; Vol. Corte (m³): Volume parcial de corte; Vol. Aterro (m³): Volume parcial de aterro; Fórmula da semi-soma: $(Area1 + Area2) \times Dist / 2$

Volume total de corte: 7,522 m³
Volume total de aterro: 117,115 m³
Volume total: 124,638 m³