

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA BOTA - FORA - DMT

TRECHO I

Empolamento: 20% Peso específico: 1,5 t/m³
Distância entre estacas: 20,00 metros
Largura da plataforma: 5,00 Espessura da camada: 0,2 m

Jazida Utilizada	Localização da jazida	Sub-trecho							Tamanho Sub-trecho (m)	Volume empolado (m³)	Peso (t)	Dist. Fixa (km)	Tamanho médio Subtrecho (km)	MT Sub-trecho
J- 1	Trecho I	E	0	0,00	Até	E	16		320,000	384,000	576,00	0,3	0,160	264,96
		E	16	0,00	Até	E	517	13,82	10033,820	12040,580	18060,87	0,3	5,017	96029,65
SOMATÓRIO									10353,82	12424,58	18636,87			96294,61

												DMT	5,17	km
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	----