



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba


SGAN 601 - LOTE 1 BRASÍLIA-DF CEP 70830-019 CGC 00399857/0001-26 FONE: (061) 2028-4751

TRANSMISSÃO DE FAX		DATA: 04/03/2015	FAX Nº: 05/15	TOTAL PAG.: 01
EMISSOR: COMISSÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO - EDITAL 44/2014		FAX EMISSOR: XXX	TEL. EMISSOR: (61) 2028-4619	
DESTINATÁRIO: ABRIGO CONSTRUTORA LTDA. - EPP		FAX DESTINATÁRIO: (71) 3243-4876	TEL. DESTINATÁRIO: (71) 3243-4366	

EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 44/2014, QUE TEM POR OBJETO: "OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DO FORMOSO, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, NO ESTADO DA BAHIA, TOTALIZANDO 76,00 KM, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA", E EM REFERÊNCIA AO FAX 03/15, ENVIADO EM 03/03/2015, A COMISSÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO SOLICITA A RETIFICAÇÃO DOS SEGUINTE CUSTOS UNITÁRIOS, CONSIDERANDO A TABELA DO SICRO 2 COM DESONERAÇÃO (ESTADO DA BAHIA, JANEIRO DE 2014), EM VEZ DO RELATÓRIO DE INSUMOS DO SINAPI, CONFORME A SEGUIR:

ITEM	PREÇO UNITÁRIO – SICRO, BAHIA, JANEIRO/2014, COM DESONERAÇÃO (R\$)
CPU-05 AJUDANTE	6,75
CPU-06 ENCARREGADO	20,25
CPU-06 CARPINTEIRO	11,04
CPU-06 SERVENTE	6,75

A RETIFICAÇÃO NÃO PODERÁ SER COM PREÇOS UNITÁRIOS SUPERIORES AOS DAQUELES CONSTANTES DA TABELA DO SICRO 2, TRANSCRITOS NO QUADRO ACIMA. NÃO DEVERÃO SER APLICADAS AS LEIS SOCIAIS, UMA VEZ QUE NOS PREÇOS COM DESONERAÇÃO DO SICRO 2 JÁ ESTÃO INCLUÍDOS OS ENCARGOS SOCIAIS. EM ANEXO CÓPIAS DE QUADRO DO SICRO 2. OS DEMAIS PREÇOS UNITÁRIOS (CPU-04 ENGENHEIRO JÚNIOR, CPU-04 APONTADOR, CPU-04 VIGILANTE E CPU-05 TOPÓGRAFO) DEVERÃO CONSIDERAR O SINAPI (ESTADO DA BAHIA, MARÇO DE 2014), COM DESONERAÇÃO, CONFORME FAX 03/15.


NAIR EMÍLIA WAKIRI
PRESIDENTE DA COMISSÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO
DECISÃO Nº 1713/2014

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários

Custo Unitário de Referência

Mês : Janeiro / 2014

Sinalização Rodoviária

Bahia

SICRO2

RCTR0320

4 S 06 203 01 - Confeção suporte e travessa p/placa sinaliz.

Produção da Equipe : 4,00 und

(Valores em R\$)

B - Mão-de-Obra	Quantidade	Salário-Hora	Custo Horário	
T501 - Encarregado de turma	0,50	20,25	10,13	
T603 - Carpinteiro	1,00	11,04	11,04	
T607 - Pintor	0,50	11,04	5,52	
T701 - Servente	2,00	6,75	13,50	
		Custo Horário da Mão-de-Obra	40,19	
		Adc.M.O. - Ferramentas: (20,51 %)	8,24	
		Custo Horário de Execução	48,43	
		Custo Unitário de Execução	12,11	
C - Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M406 - Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm	3,0000	m	8,02	24,06
M412 - Gastalho 10 x 2,0 cm	1,4000	m	2,85	3,99
M609 - Tinta esmalte sintético semi-fosco	0,3300	l	18,78	6,20
		Custo Total do Material		34,25
		Custo Unitário Direto Total		46,35
		Lucro e Despesas Indiretas (29,98 %)		13,90
		Preço Unitário Total		60,25

Observações : Especificação de serviço: DNER-340.