

TRANSMISSÃO DE FAX		DATA:	FAX Nº:	TOTAL PAG.:
		23/12/14	395/14	02
EMISSOR: SECRETARIA DE LICITAÇÕES 6 PR/SL		FAX EMISSOR: XXX	TEL. EMISSOR: (61) 2028-4619	
DESTINATÁRIO: LICITANTES DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 44/2014		FAX DESTINATÁRIO: XXX	TEL. DESTINATÁRIO: XXX	

EM REFERÊNCIA AO **EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 44/2014**, QUE TEM POR OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DO FORMOSO, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, NO ESTADO DA BAHIA, TOTALIZANDO 76,00 KM, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, **ESCLARECEMOS:**

- PERGUNTA - 1

DURANTE VISITA REALIZADA AO PERÍMETRO DE FORMOSO, FOI INFORMADO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA CODEVASF, QUE A JAZIDA DE CASCALHO DESTINADA PARA FORNECER O MATERIAL PARA CONFEÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO DOS ACESSOS DO PERÍMETRO ESTÁ DISTANTE 70 KM DO LOCAL DE APLICAÇÃO. TENDO EM VISTA O ITEM 2.8 6 TRANSPORTE COMERCIAL EM C/ BASCULANTE 10M³ ROD. NÃO PAVIMENTADA, CUJO QUANTITATIVO É 1.976.000T.KM, PRESSUPÕE QUE A DMT É DE 14KM, PORTANTO 1/5 DO REAL. COMO SERÁ REMUNERADO ESSE EXCEDENTE DE DISTÂNCIA DE TRANSPORTE NÃO CONTEMPLADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA?

- RESPOSTA - 1

O SERVIÇO DESCRITO NO ITEM DA PLANILHA 02.08 6 TRANSPORTE COMERCIAL COM BASC. 10M³ ROD. NÃO PAVIMENTADA, COMPLEMENTA O ITEM 02.04 6 TRANSPORTE COMERCIAL 6 CAMINHÃO BASCULANTE CASCALHO PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO 6 ESC. CARGA TR. MAT 2ª C. DMT 3000 A 5000M C/ CARREG. NOS CÁLCULOS FORAM CONSIDERADOS OS SEGUINTE PARÂMETROS: EXTENSÃO DA VIA A SER RECUPERADA 6 76.000 METROS, LARGURA DA VIA A SER ENCASCALHADA 6 5,0 METROS, ESPESSURA MÍNIMA DE CASCALHO 6 0,20 METROS E EMPOLAMENTO CONSIDERADO DO MATERIAL A SER TRANSPORTADO E ESPALHADO 6 30%. MULTIPLICANDO ESSES VALORES OBTEMOS 98.800M³ DE MATERIAL A SER ESCAVADO, CARREGADO E TRANSPORTADO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 5000 METROS, COMO PREVÊ O ITEM NA PLANILHA. POIS BEM, PARA O ITEM 02.08 DE TRANSPORTE DO MATERIAL FOI CONSIDERADA UMA DISTÂNCIA DE 30KM DA JAZIDA, BASTA MULTIPLICAR 30X98.800/1,5 (FATOR DE TRANSFORMAÇÃO DE VOLUMES M³ PARA T), OBTEMOS 1.976.000,00TKM. PORTANTO, A DISTÂNCIA CONSIDERADA DA JAZIDA ATÉ O INÍCIO DOS TRECHOS A SEREM RECUPERADOS É DE 35KM (5+30) E NÃO 14KM COMO PRESSUPÕE A CONSTRUTURA. VALE RESSALTAR QUE A DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INÍCIO DO TRECHO A SER RECUPERADO É DE 35KM.

CONTINUAÇÃO FAX Nº 395/14

- PERGUNTA - 2

NA COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DO ITEM 01.05 6 CONTROLE TECNOLÓGICO E GEOMÉTRICO DA ESTRADA, NÃO CONSTA NENHUM INSUMO RELATIVO AO CONTROLE TECNOLÓGICO DEFINIDO NA ESPECIFICAÇÃO. PODE ESCLARECER COMO SERÃO REMUNERADOS OS ENSAIOS PREVISTOS? OU OS ENSAIOS SERÃO FEITOS PELA CODEVASF?

- RESPOSTA - 2

O CONTROLE GEOMÉTRICO SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA CONTRATADA, ENQUANTO QUE O CONTROLE TECNOLÓGICO SERÁ REALIZADO PELA CODEVASF.

- PERGUNTA - 3

COM RELAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA O EDITAL EXIGE A COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS 35KM, PERGUNTA-SE: PODEREMOS SOMAR ATESTADOS QUE COMPROVEM A EXECUÇÃO DOS 35KM QUE O EDITAL EXIGE?

- RESPOSTA - 3

SIM. PODERÃO SER ACEITOS ATESTADOS A SEREM SOMADOS.

- PERGUNTA - 4

COMO PROCEDEMOS COM A AUTENTICAÇÃO DA NOSSA DOCUMENTAÇÃO? É POSSÍVEL AUTENTICAR COM UM SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, IDENTIFICANDO-SE O MESMO RESPONSÁVEL PELA ATUALIZAÇÃO DO NOSSO SICAF NA UFRB, NA CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS A 20KM DE NOSSO MUNICÍPIO? EXISTE ESCRITÓRIO DA CODEVASF EM SALVADOR OU FEIRA DE SANTANA NA BAHIA?

- RESPOSTA - 4

A AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO PODE SER PROCEDIDA POR QUALQUER FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES, SEJA DA SEDE OU DAS REGIONAIS.

.....

LUCIANA MOTA COELHO
SECRETARIA DE LICITAÇÕES
C H E F E