



ESTADO DE GOIÁS
Prefeitura Municipal de Itapaci

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da certidão
nº 70312003-CAT
Expedida, em 13, 08, 03
Ass. m 6,00
Fls. 06/12

| | | | |
|------------------------------|---|-------|------------|
| 5.0 | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS | | |
| 5.1 | Alvenaria tijolo furado 1/2 vez, cim/cal/areia 1:3:6 s/and. | | |
| 6.0 | REVESTIMENTOS | | |
| 6.1 | Chapisco cimento e areia 1:3 | m² | 7,38 |
| 6.2 | Argamassa cimento e areia 1:3 - esp. 2.5 cm | m² | 7,38 |
| 7.0 | DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS) | | |
| 7.1 | Calçada, cons. cimento=200 kg/m², esp. = 7 cm | m² | 15,00 |
| 7.2 | Pintura esmalte sintético | m² | 36,00 |
| 7.3 | Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto | m | 71,50 |
| 7.4 | Cerca padrão SANEAGO (tipo a) 12 fios com mureta | m | 489,50 |
| 7.5 | Portão metálico padrão SANEAGO para cerca tipo A: 1,00 x 1,80 m | un | 1,00 |
| 7.6 | Portão metálico padrão SANEAGO para cerca tipo A: 4,00 x 1,80 m | un | 1,00 |
| 7.7 | Plantio de grama placas sem manutenção | m² | 265,00 |
| | Pavimentação asfáltica de pátio, incluindo escavação, carga e transporte de material | | |
| 7.8 | de 1ª categoria, regularização do subleito, escavação e carga de jazida, transporte de cascalho, estabilização granulométrica, imprimação, fornecimento, transporte e apl | m² | 178,50 |
| REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | |
| GRUPO UC | | | |
| 10 | - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | |
| 1.0 | LOCAÇÃO E CADASTRO | | |
| 1.1 | Locação eixos com aparelho topografico inclusive elaboração de nota de serviços | m | 116.417,00 |
| 1.2 | Cadastro de redes e adutoras | m | 116.417,00 |
| 2.0 | SINALIZAÇÃO | | |
| 2.1 | Cavalete com placa de advertência 1,0 x 0,40 m (tipos i...v) | un | 128,00 |
| 2.2 | Cone de sinalização com pintura refletiva h=0.50 m | un | 256,00 |
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| 3.1 | Escavação mecanizada em valas de 1ª e 2ª categoria - com profundidade até 2,0 m | m³ | 50.595,50 |
| 3.2 | Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha com profundidade até 2,0m | m³ | 13.142,00 |
| 3.3 | Escavação mecanizada em valas de barro-lama com profundidade até 2,0m | m³ | 877,00 |
| 3.4 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 7.702,50 |
| 3.5 | Escavação manual em valas de terra com profundidade até 2,0 m | m³ | 6.957,00 |
| 3.6 | Escavação manual em valas de cascalho com profundidade até 2,0m | m³ | 5.692,00 |
| 3.7 | Escavação mecânica em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m | m³ | 3.285,50 |
| 3.8 | Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade até 2,0m | m³ | 1.246,50 |
| 3.9 | Escavação manual em valas de rocha, perfuração manual com uso explosivo, com profundidade até 2,0m | m³ | 534,50 |
| 3.10 | Escavação manual em valas de barro - lama, com profundidade até 2,0m | m³ | 219,50 |
| 3.11 | Acerto de fundo de vala sem compactação | m² | 68.680,50 |
| 3.12 | Reaterro manual com compactação manual até 20 cm acima geratriz superior do Tubo | m³ | 26.542,00 |
| 3.13 | Reaterro compactado valas com compactador tipo sapo | m³ | 11.408,50 |
| 3.14 | Aterro mecanizado de valas (P.N. 95%) | m³ | 43.450,50 |
| 3.15 | Agulhamento com pedra de mão em fundo de valas | m² | 687,00 |
| 3.16 | Lastro de brita em fundo de valas | m² | 687,00 |
| 4.0 | CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL | | |
| 4.1 | Carga manual rocha em caminhão basculante = 6,5 ton. | m³ | 240,50 |
| 4.2 | Carga mecanizada entulhos em caminhão basculante | m³ | 14,00 |
| 4.3 | Carga mecanizada em caminhão basculante 2ª. Categoria | m³ | 5.367,50 |
| 4.4 | Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª. Categoria | m³ | 2.163,00 |
| 4.5 | Transporte e descarga de material de 1ª ou 2ª categoria, para distância maior que 10 Km até 15 Km | m³xkm | 80.507,50 |
| 4.6 | Transporte e descarga de material de jazida, para distância maior que 15 km até 20 Km | m³xkm | 146.339,00 |
| 4.7 | Transporte e descarga de material de 3ª categoria, para distância maior que 10 Km até 15 Km | m³xkm | 36.047,00 |
| 4.8 | Espalhamento de material em bota fora | m³ | 7.770,50 |
| 4.9 | Transporte e descarga de entulho, para distância maior que 15 Km até 20 Km | m³xkm | 9.473,50 |
| 5.0 | ESCORAMENTO DE VALAS | | |
| 5.1 | Escoramento de valas (pontaletamento) | m² | 8.677,50 |
| 5.2 | Escoramento metálico com retirada de material em valas | m² | 13.312,00 |

CARTÓRIO
FRANCISCO TAVEIRA
REGISTRO CIVIL E
LIQUIDAÇÃO DE BENS

Av. I. de Azevedo, 202 - Centro
CEP 74011-910 - Goiânia - GO
Tel: (61) 3212-1000

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE
com o original apresentado. Dou Fé.
0169-7GJ1BA-9-5993AE-01
Goiânia, 17 de Janeiro de 2019.

Diógenes Máthias Andrade de Oliveira
escrevente
Selo: 02001811051115094907797
Consulte em <http://extrajudicial.tao.tus.br>

CARTÓRIO
FRANCISCO TAVEIRA
4º
REGISTRO CIVIL E
LIQUIDAÇÃO DE BENS
GOIÂNIA - GO