

MC	3279	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	un	1,953454	0,0400	0,0781
SE	6671	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,023334	13,4037	0,3127
SE	6677	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,142681	17,4914	2,4957
SE	8962	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	kg	0,922311	6,0590	5,5882
Total orçado					1,0000	8,7399
						8,74

Serviço		00.000.000.010 - Armário para pia com portas e gavetas revestida em fórmica (postforming) branco, L=0,57m (exceto a pia), fornecimento e assentamento			Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,824429	17,5955	137,6747
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,824429	12,3269	96,4509
SE	80100	Armário para pia com portas e gavetas revestida em fórmica (postforming) branco, L=0,57m (exceto a pia), fornecimento e assentamento	m²	7,824429	150,0000	1.173,6644
Total orçado					1,0000	1.407,7900
						1.407,78


Serviço		00.000.000.011 - Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm			Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	1334	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	un	0,008824	17,1000	0,1509
SE	6678	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,028353	27,1391	0,7695
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,028353	12,3269	0,3495
Total orçado					1,0000	1,2699
						1,27

Serviço		00.000.000.012 - Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de			Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6678	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,038515	27,1391	1,0453
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,038515	12,3269	0,4748
Total orçado					1,0000	1,5201
						1,52

Serviço		00.000.000.013 - Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de			Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6678	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,046876	27,1391	1,2721
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,046876	12,3269	0,5778
Total orçado					1,0000	1,8499
						1,85

Serviço		00.000.000.014 - Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de			Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6678	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,055745	27,1391	1,5129
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,055745	12,3269	0,6872
Total orçado					1,0000	2,2001
						2,20

Serviço		00.000.000.015 - Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 100 mm			Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	1334	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	un	0,015045	17,1000	0,2573
SE	6678	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,043144	27,1391	1,1709
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,043144	12,3269	0,5318
Total orçado					1,0000	1,9600
						1,96


 Fernando de Castro Santana
 Eng. Civil - CREA 0008/D-60