

EDITAL: RDC 035/2018
LICITANTE: SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA
REPRESENT.: RENATO DE CASTRO SANTANA
E-MAIL: financelrosomarefer@gmail.com

DATA: 08/01/2019
CNPJ: 00.808.782/0001-90
CPF: 587.943.521-00
TEL.: (62) 3206-0517

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)
LOCAL: GARARU - SE (GRX)

DESCONTO PROPOSTO:

UNIDADE: RELATÓRIO DE CURVA ABC

33,0101%

ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	CÓDIGO LICITANTE	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT. REFERÊNCIA	R\$ UNIT. LICITANTE	DESCONTO REAL
01.078	118	118	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	31,29	20,96	33,0137%
01.079	053	053	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até Ø 15cm, utilizando trator de esteiras	m²	0,41	0,27	34,1463%
01.080	107	107	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m²	4,58	3,06	33,1878%
01.081	077	077	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<h<4,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento: 60 vezes	m²	59,48	39,84	33,0195%
01.082	152	152	Rebaxamento com pontleiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal	mês	10.043,16	6.727,90	33,0101%
01.083	100	100	Lastro de brita 2	m³	131,59	88,15	33,0116%
01.084	102	102	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m³	611,83	409,86	33,0108%
01.085	046	046	Concreto simples fck= 30MPa (b1/b2), fabricado na obra, com lançamento e adensamento	m³	528,08	353,76	33,0101%
01.086	043	043	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1.663,75	1.114,54	33,0104%
01.087	096	096	Impermeabilização semi-flexível com Sikka Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto	m²	96,08	64,36	33,0142%
01.088	124	124	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	211,47	141,66	33,0118%
01.089	101	101	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	483,17	323,67	33,0112%
01.090	002	002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa AC-1, junta=2cm, chapiscada e rebocada nas duas faces	m²	109,68	73,47	33,0142%
01.091	099	099	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vasos ate 3,50m/e=8cm, c/laçotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reap. 3x) e ferragem negativa	m²	75,68	50,69	33,0206%
01.092	042	042	Concretina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	m	39,74	26,62	33,0146%
01.093	112	112	Logotipo da DIESO em Estruturas Térras	un	937,55	628,06	33,0105%
01.094	129	129	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	13,90	9,31	33,0216%
01.095	035	035	Cascalho (pícarra branca) aplicado	m³	61,26	41,03	33,0222%
01.096	126	126	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m²)	m²	55,79	37,37	33,0167%
01.097	141	141	Portão de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aço galv. 1 1/2", chapa 1,2mm, inclusive dobradiças, ferrolio e pintura	m²	327,16	219,16	33,0114%
01.098	122	122	Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço	kg	10,64	7,12	33,0827%
01.099	164	164	Serviço de montagem hidromecânica de estação elevatória, potência instalada de até 30 CV por bomba, incluindo bombas, interligação de entrada e saída	un	597,65	400,36	33,0110%
01.100	027	027	Caixa pré moldada em concreto c/ Tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	25,32	16,96	33,0174%
01.101	024	024	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,50m	un	264,79	177,38	33,0111%
01.102	113	113	Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar)	un	2.666,11	1.786,02	33,0103%
01.103	144	144	Poste de concreto duplo T (DT) 9/100 - fornecimento e assentamento	un	795,04	532,59	33,0109%
01.104	143	143	Poste auxiliar p/ entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1.035,77	693,86	33,0102%