

EDITAL: RDC 035/2018
LICITANTE: SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA
REPRESENT.: RENATO DE CASTRO SANTANA
E-MAIL: financieirosomarefer@gmail.com

DATA: 08/01/2019
CNPJ: 00.808.782/0001-90
CPF: 587.943.521-00
TEL.: (62) 3206-0517

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)
LOCAL: GARARU - SE (GRV)
UNIDADE: RELATÓRIO DE CURVA ABC

DISCONTO PROPOSTO:
33,0101%

ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	CÓDIGO LICITANTE	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT. REFERÊNCIA	R\$ UNIT. LICITANTE	DESCONTO REAL
01.105	087	087	Fornecimento e instalação da Subestação rebaxadora de 15 KVA e interligação (circuito alimentador) da RE ao OGBT	un	12.936,18	8.665,93	33,0101%
01.106	163	163	Serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada de até 20 CV por bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis, gerador, iluminação interna e externa	un	4.949,33	3.315,55	33,0101%
01.107	058	058	Escala tipo marinho em aço ca-50 9,52mm incluído pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão	m	65,94	44,17	33,0149%
01.108	121	121	Monovia em vigas metálicas de aço estrutural perfil "I" 12" x 5 1/4" x 5,4m - inclusive talha manual 0,5T, elev-5,0m e troles manuais	un	3.382,37	2.265,84	33,0103%
01.109	170	170	Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30m, inclusive estrutura, roldana, correntes e pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo	un	926,30	620,52	33,0109%
01.110	092	092	Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barra chata de 1 1/2" x 1/4" a cada 5 cm e cantoneira 2" x 1/4" de apoio	m²	483,52	323,90	33,0121%
01.111	171	171	Tampa de inspeção em chapas metálicas de 3/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo	m²	648,63	434,51	33,0111%
01.112	088	088	Fornecimento e instalação de comporta "stop log" em fibra de vidro, esp. >= 10mm, com gaveta e acionamento manual por manete na própria gaveta (área útil)	m²	1.892,12	1.267,52	33,0106%
01.113	028	028	CALHA PARSHALL W:3" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	un	2.031,73	1.361,05	33,0103%
01.114	026	026	Caixa para ventosa para diâmetro de 50 a 150mm (mv-04-326)	un	964,33	646,00	33,0105%
01.115	015	015	Assentamento de tubos de pvc de 100mm, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 100 mm	m	2,93	1,96	33,1058%
01.116	016	016	Assentamento de tubos de pvc de 150mm, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 150 mm	m	3,12	2,09	33,0128%
01.117	111	111	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	1,50	1,00	33,3333%
01.118	109	109	Locação de redes coletoras de esgoto e emissários	m	1,85	1,23	33,5133%
01.119	075	075	Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria com trator sobre esteiras 347 hp e cacamba 6m³, dimt 50 a 200m	m³	5,36	3,59	33,0224%
01.120	041	041	Compactação mecânica c/ controle do grau de compactação (proctor) de 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp)	m³	5,99	4,01	33,0511%
01.121	004	004	Alvenaria de pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia di. 0,35/0,45/0,23m - Confeccção mecânica e transporte	m³	412,29	276,19	33,0107%
01.122	123	123	Muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h = 1,80m	m²	235,09	157,48	33,0129%
01.123	020	020	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro = 1,00m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte.	un	2.145,31	1.437,14	33,0101%
01.124	176	176	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af 12/2015	m	334,95	224,38	33,0109%
01.125	011	011	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	1,90	1,27	33,1579%
01.126	095	095	Impermeabilização de superfície com geomembrana tipo PEAD, exclusive manita termoplástica	m²	7,43	4,97	33,1090%
01.127	056	056	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m²	16,64	11,14	33,0529%
01.128	047	047	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	22,14	14,83	33,0172%
01.129	036	036	Cerca com mourões de madeira, 7,5x7,5cm, espaçamento de 2m, altura livre de 2m, cravados 0,5m, com 8 fios de arame farpado nº 14 classe 250	m	37,69	25,24	33,0326%
01.130	137	137	Planto - Eucaíptus (eucalyptus), fornecimento e plantio	un	131,35	87,99	33,0110%
01.131	037	037	Cerca viva de hibisco, cedrinho, callambra, acalifa - fornecimento e plantio	m	2,72	1,82	33,0882%

Renato de Castro
Eng. Civil - CREA 006