

MC	4470	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	m	0,708329	6,4400	4,5616
MC	4612	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,177082	10,2500	1,8151
MC	4771	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	m	0,826354	14,1200	11,6681
SE	6693	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,442706	17,4914	7,7436
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,328117	12,3269	16,3716
					Total	42,1600
				Total orçado	1,0000	42,16


Serviço		00.000.000.102 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)			Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	994	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	8,389170	0,4200	3,5235
MC	2442	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	0,021180	75,0000	1,5885
MC	2452	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	0,092087	76,4800	7,0428
MC	4445	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR	mil	0,032231	1.188,0000	38,2904
SE	6691	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,368350	16,7647	6,1752
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,837996	12,3269	10,3299
					Total	66,9503
				Total orçado	1,0000	66,95

Serviço		00.000.000.103 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)			Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	2653	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	un	0,311289	2,4500	0,7627
MC	4648	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	l	0,031129	10,2000	0,3175
MC	4979	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	l	0,149419	21,9500	3,2797
MC	4985	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	l	0,124516	22,8000	2,8390
SE	6734	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,830105	17,5261	14,5485
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,830105	12,3269	10,2326
					Total	31,9800
				Total orçado	1,0000	31,98

Serviço		00.000.000.104 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018			Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	994	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	0,466212	0,4200	0,1958
MC	2454	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	m	1,557148	0,8700	1,3547
SE	6244	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m3	0,028905	458,2956	13,2470
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,330078	17,5955	5,8079
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,165039	12,3269	2,0344
					Total	22,6398
				Total orçado	1,0000	22,64

Serviço		00.000.000.105 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018			Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	2454	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	m	1,548820	0,8700	1,3475
SE	6244	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m3	0,028750	458,2956	13,1760
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,276377	17,5955	4,8630
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,138188	12,3269	1,7035
					Total	21,0900
				Total orçado	1,0000	21,09

Serviço		00.000.000.106 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO			Unidade	m²
---------	--	--	--	--	---------	----


 João de Castro Sant'ana
 Eng.º Civil - CREA 60000-D-GO