


PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
DEPARTAMENTO TÉCNICO




5	DRENAGEM		
5.1	Calha triangular (70X20)- VC= 0,053m3/m	ml	580,00
6	TRINCHEIRA DE RESÍDUOS DE SAÚDE (8 Unidades)		
6.1	Desmatamento, destoca e Limpeza com árvores de diâmetro menores de 0,15 m	m ²	480,00
6.2	Carga de entulho	m ³	96,00
6.3	Transporte de entulho	m ³ .km	137,14
6.4	Escavação, Carga e transporte de material de 1ª categoria c/ escavadeira (DT:200 a 400 m)	m ³	576,00
6.5	Impermeabilização com PEAD 1,0 mm	m ²	736,00
7	URBANIZAÇÃO		
7.1	TERRAPLENAGEM		
7.1.1	Limpeza da área e expurgo de entulho	m ³	21.638,00
7.1.2	Escavação, Carga e transporte de material de 1ª categoria c/ escavadeira (DT: 2,0 km)	m ³	32.457,00
7.1.3	Compactação a 100% do Proctor Normal	m ³	32.457,00
7.2	PAVIMENTAÇÃO		
7.2.1	Regularização e Compactação do sub-leito	m ²	21.632,00
7.2.2	Escavação e carga mat. Jazida – com indenização	m ³	3.893,33
7.2.3	Transporte de material de jazida (DT: 20 KM)	m ³ .km	93.450,24
7.2.4	Estabilização granulométrica c/ mistura – 3% cimento	m ³	3.893,33
7.2.5	Imprimação	m ²	21.632,00
7.2.6	Banho de ligação com emulsão	m ²	21.632,00
7.2.7	Capa Asfáltica com CBUQ	m ³	865,28
7.2.8	Fornecimento CAP 50/70	ton	114,21
7.3	DRENAGEM		
7.3.1	Meio-fio sem sarjeta – vol conc 0,024 m³/m – c/ maquina	m	840,00

Jataí, 04 de dezembro de 2013.


Tales Augusto Machado
Sec. de Obras e Planejamento Urbano
Engº Civil – CREA 6567/D-GO




CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
4º REGISTRO CIVIL E TABELionato de Notas
Av. Tocantins, 283 - Centro
CEP 74015-019 - Goiânia - GO
Telefax: 62 3212.1030

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.

Goiânia, 21 de dezembro de 2018.

Andre Alves da Silva Pereira Gomes
Escritor
Selo: 02001807130914094939207
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br>