Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6141	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU	un	1,121937	5,1124	5,7358
SE	6145	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -	un	1,121937	8,6022	9,6511
SE	6146	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM	un	1,121937	6,3051	7,0740
SE	6158	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*	un	1,121937	199,1554	223,4398
SE	6162	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA	un	1,121937	47,2034	52,9592
					Total	298,8599
			Total orçado	1,0000		298,86

		Serviço	00.000.000.119 - LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS		Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MO	4499	PEDREIRO	h	0,056677	13,3500	0,7566
MO	4738	SERVENTE DE OBRAS	h	0,056677	8,1700	0,4631
MC	284	AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) -	m3	0,056677	1.252,3600	70,9800
					Total	72,1997
			Total orçado	1,0000		72,20

		Serviço	00.000.000.120 - LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS		Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MO	4499	PEDREIRO	h	0,117644	13,3500	1,5705
MO	4738	SERVENTE DE OBRAS	h	0,117644	8,1700	0,9612
MC	288	MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM	m3	0,117644	650,6800	76,5486
					Total	79,0803
			Total orçado	1,0000		79,08

		Serviço	00.000.000.121 - LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"		Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	1054	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM	un	1,293304	11,1700	14,4462
MC	1870	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,011640	9,4000	0,1094
MC	3293	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA	un	1,293304	2,8500	3,6859
MC	4709	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA	un	1,293304	10,9500	14,1617
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	h	0,646651	17,5608	11,3557
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,646651	12,3269	7,9712
					Total	51,7301
			Total orçado	1,0000		51,73

		Serviço	00.000.000.122 - LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"		Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	1032	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM	un	1,265179	15,1800	19,2054
MC	1870	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	un	0,011387	9,4000	0,1070
MC	3293	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA	un	1,265179	2,8500	3,6058
MC	4709	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA	un	1,265179	10,9500	13,8537
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	h	0,759108	17,5608	13,3305
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,759108	12,3269	9,3574
					Total	59,4598
			Total orçado	1,0000		59,46

		Serviço	00.000.000.123 - LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO, COM		Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	994	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	22,228543	0,4200	9,3360
MC	2452	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	m3	0,074095	76,4800	5,6668
MC	4484	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO	m3	0,037047	51,1200	1,8938
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	h	7,409515	17,5608	130,1170
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,409515	12,3269	91,3363
					Total	238,3499
			Total orçado	1,0000		238,35

		Serviço	00.000.000.124 - LIMPEZA DE RESERVATÓRIO		Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MO	1791	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	h	0,000040	13,3500	0,0005

Fernando de Castro Santana