

SE	8210	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE	chp	0,204446	123,5666	25,2627
SE	9029	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO	m3	0,026021	134,1698	3,4912
SE	9896	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/	m3	0,026021	267,0513	6,9489
					<b>Total</b>	<b>46,7001</b>
<b>Total orçado</b>				<b>1,0000</b>		<b>46,70</b>

Serviço 00.000.000.188 - REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	4302	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	t	0,074572	261,5700	19,5058
SE	6738	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,490601	20,2535	9,9364
SE	8093	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4	chp	0,981201	4,8878	4,7959
SE	8163	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE	chp	0,054162	166,3879	9,0119
					<b>Total</b>	<b>43,2500</b>
<b>Total orçado</b>				<b>1,0000</b>		<b>43,25</b>


Serviço 00.000.000.189 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM,					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	997	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	4,594458	0,4500	2,0675
MC	1977	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	kg	0,397052	2,8600	1,1356
MC	4653	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA	m2	1,002083	13,0300	13,0571
SE	6687	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	h	0,661753	17,5261	11,5979
SE	6740	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,349784	12,3269	4,3117
					<b>Total</b>	<b>32,1698</b>
<b>Total orçado</b>				<b>1,0000</b>		<b>32,17</b>

Serviço 00.000.000.190 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 46 X 46					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	860	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR	m2	1,262993	18,2700	23,0749
MC	997	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	7,247454	0,4500	3,2614
MC	1977	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	kg	0,224270	2,8600	0,6414
SE	6687	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS	h	0,578380	17,5261	10,1368
SE	6740	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,247878	12,3269	3,0556
					<b>Total</b>	<b>40,1701</b>
<b>Total orçado</b>				<b>1,0000</b>		<b>40,17</b>

Serviço 00.000.000.191 - REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)					Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5478	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA	chp	0,024537	166,5854	4,0875
SE	5479	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA	chi	0,004388	66,8793	0,2935
SE	5507	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO,	chp	0,020149	130,0863	2,6211
SE	5508	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO,	chi	0,008612	50,5264	0,4351
SE	6740	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,144619	12,3269	1,7828
					<b>Total</b>	<b>9,2200</b>
<b>Total orçado</b>				<b>1,0000</b>		<b>9,22</b>

Serviço 00.000.000.192 - REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	1500	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	un	0,117986	13,1000	1,5456
SE	7052	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM	m	0,403142	14,8323	5,9795
SE	7058	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,	un	0,222294	5,8911	1,3095
SE	7062	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,	un	0,188384	9,9411	1,8727
SE	7091	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	un	0,167662	8,1607	1,3682
SE	7664	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO	m	0,403142	8,8371	3,5626
SE	7682	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA	m	0,403142	8,7604	3,5317
					<b>Total</b>	<b>19,1698</b>
<b>Total orçado</b>				<b>1,0000</b>		<b>19,17</b>

Serviço 00.000.000.193 - REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	7390	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50	m	0,347983	19,2002	6,6814

  
**Fernando de Castro Santoro**  
 Engº Civil - CREA 6968/D-GO