SE	8193	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	chi	0,244138	23,8622	5,8257
SE	10168	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM	m3	1,284934	1,2021	1,5447
					Total	23,7701
			Total orçado	1,0000		23,77

Serviço	00.000.000.169 - REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM				Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	994	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	0,118624	0,4200	0,0498
MC	4995	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE	l	0,103203	8,5200	0,8793
SE	6246	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	m3	0,010225	419,2349	4,2867
SE	6488	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E	m2	0,237249	29,8257	7,0761
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,078293	17,5955	1,3776
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,397534	12,3269	4,9004
					Total	18,5699
			Total orçado	1,0000		18,57

Serviço	00.000.000.170 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM				Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5478	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA	chp	0,003181	166,5854	0,5299
					Total	0,5299
			Total orçado	1,0000		0,53

Serviço	00.000.000.171 - REGULARIZAÇÃO MANUAL				Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,281498	12,3269	3,4700
					Total	3,4700
			Total orçado	1,0000		3,47

Serviço	00.000.000.172 - RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM				Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MO	2503	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS	h	0,045858	1,7000	0,0780
MO	2504	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS	h	0,045858	0,6400	0,0293
MO	2505	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	0,045858	0,3700	0,0170
MO	2506	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	h	0,045858	0,0200	0,0009
MO	4649	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	h	0,045858	18,5400	0,8502
SE	6669	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	h	0,045858	0,4441	0,0204
SE	6670	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	0,045858	0,8431	0,0387
SE	9427	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM	mes	0,045858	19.285,8972	884,4127
SE	10008	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO	h	0,045858	0,1242	0,0057
					Total	885,4529
			Total orçado	1,0000		885,45

Serviço	00.000.000.173 - REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM Fº Fº, JUNTA ELÁSTICA ,				Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	4717	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	un	0,000014	215.000,0000	3,0100
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	h	0,001994	17,5608	0,0350
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,001216	12,3269	0,0150
					Total	3,0600
			Total orçado	1,0000		3,06

Serviço	00.000.000.174 - REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM Fº Fº, JUNTA ELÁSTICA ,				Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	4717	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	un	0,000026	215.000,0000	5,5900
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	h	0,003700	17,5608	0,0650
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,002826	12,3269	0,0348
					Total	5,6898
			Total orçado	1,0000		5,69

Serviço	00.000.000.175 - REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DEFºFº DIAM. = 100				Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total

Fernando de Castro Santana
Eng. Civil - CREA [illegible]